

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNNR 6/1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	600*5,0 = 3 000,0	~3 000,0		m2
0.002	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	600*5,0 = 3 000,0	~3 000,0		m2
0.003	KNNR 6/0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10 t na odległość 5 km / przyjęto wyrównanie istniejącej nawierzchni w ilości 75 kg/m2/	3000*0,075 = 225,0	~225,0		t
0.004	KNNR 6/0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t/ 600 mb x 5,0 mb /	600*5,0 = 3 000,0	~3 000,0		m2
0.005	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10-cm /600 mb x 0,75 m x obustronnie/	600*2*0,75 = 900,0	~900,0		m2
0.006	KNNR 6/0113-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm / przyjęto jako wykonanie poboczy z kłińca 0-31,50/ gr.5 cm	600*0,75*2 = 900,0	~900,0	0,50	m2