

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNNR 6/1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	590 *5,10 = 3 009,0	~3 009,0		m2
0.002	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	590 *5,10 = 3 009,0	~3 009,0		m2
0.003	KNNR 6/0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładowymi 5-10 t na odległość 5 km / przyjęto wyrównanie istniejącej nawierzchni w ilości 50 kg/m2/	3009*0,050 = 150,45	~150		t
0.004	KNNR 6/0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	590 *5,10 = 3 009,0	~3 009,0		m2
0.005	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10-cm /590 mb x 0,5 m x obustronnie/	590 *0,5*2 = 590,0	~590,0		m2
0.006	KNNR 6/0113-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm / przyjęto jako wykonanie poboczy z kłińca 0-31,50/ gr.5 cm	590*2*0,5 = 590,0	~590,0	0,50	m2