Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

	W4	SEP	S4.1	S4.2	S4.3	S4.4	S4.5	S4.6	S4.7	S4.8	S4.9	S4.10	S4.11	S4.12
		SEPARATOR ESL-H 10/100/1000	STUDNIA ø 1200 Z OSADNIKIEM	STUDNIA ø 1200	STUDNIA ø 1200	STUDNIA ø 1200	STUDNIA ø 1200	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000	STUDNIA ø 1000
Rzędna terenu projektowanego	232.50	233.10	233.30	233.82	234.10	234.07	234.10	234.15	234.30	234.50	234.50	234.35	234.38	234.45
Rzędna dna kanału	231.70	231.86 231.88	231.94	232.24	232.26	232.36	232.46	232.61	232.78	232.93	233.08	233.23	233.40	233.55
Zagłębienie dna kanału [m]	0.80	1.24 1.22	1.36	1.58	1.84	1.71	1.64	1.54	1.52	1.57	1.42	1.12	0.98	0.90
Rzędna dna studzienki		230.17	230.84	232.24	232.26	232.36	232.46	232.61	232.78	232.93	233.08	233.23	233.40	233.55
Odległości [m]		10,00	6.00 30,02	6,00	46,50		50,00	50,00	58,00	50,00	50,00	50,00	58,00	30,00
Średnice		400×4,0	400×4,0	400×4,0	400×4,0	400×4,0	300×2,5	300×2,5	300×2,5			250×2,5	250×2,5	
Spadek		16,0 ‰	10,0 ‰	3,3 ‰	2,2 ‰	2,0 ‰	3,0 ‰	2,9 ‰			3,0 ‰		2,9 ‰	5,0 ‰
Długość trasy [m]	0.00	10.00	16.00	46.02	52.02	98.52	148.52	198.52	256.52	306.52	356.52	406.51	464.51	494.51

Tytuł rysunku	Profil kanalizacji deszczowej Kolektor KD - 4		
Temat opracowania	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O i 1947 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie		
Inwestor	Starostwo Powiatowe Olesno 46-300 Olesno ul. Pieloka 21		
NADZÓR, PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH ANDRZEJ ŁĘGOSZ MŁYNY 68 46 - 325 RUDNIKI			
Asystent projektanta	mgr inż. Agnieszka Łęgosz Nr Upr OPL/0543/OWOS/09	Podpis	Nr rys. 13
Projektant	mgr inż. Anna Nowakowska Nr upr.192/01/WŁ	Podpis	Skala ---
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Prokopczyk Nr Upr 223/74/WŁ	Podpis	Data 07.2017