

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1355 O w m. Budzów</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,915
2	Element	<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>		
2.1	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	4 209
2.2	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	4 209
2.3	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16, samochód 10-15 t (wyrównanie ubytków oraz profilowanie innych zaniżeń)	t	50
2.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (min 125kg/m2) przyjęto grubość 5cm Krotność=1,25	m2	4 209
3	Element	<b>POBOCZA TŁUCZNIOWE</b>		
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZE Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0-31.5mm gr. przyjęto grubość 5cm i szer,50cm Krotność=0,5	m2	915