

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi powiatowej 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odc. 530mb)	km	0,530
1.2	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu (530mX4m=2120m2)	m2	2 120
2	Element	<b>NAWIERZCHNIA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI</b>		
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (530mX4m=2120m2)	m2	2 120
2.2	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16, samochód 10-15't (wyrównanie głębokich dziur i nierówności ręcznie) (530mX4m=2120m2)	t	10
2.3	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't (min 102kg/m2) przyjęto grubość 4cm (530mX4m=2120m2)	m2	2 120
3	Element	<b>POBOCZA TŁUCZNIOWE</b>		
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZ TŁUCZNIOWYCH 0-31.5mm PRZYJĘTO gr. 5cm (530mX0,5mx2=530m2) Krotność=0,5	m2	530