

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|----------|-------|-------|
| 0.001 KNNR 6/1005-0600 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych 430*5,20 = 2 236,0 | ~2 236,0 | | m2 |
| 0.002 KNNR 6/0108-0100 | Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km/ przyjęto 50 kg/m2/ 2236*0,050 = 111,8 | ~111,8 | | t |
| 0.003 KNNR 6/0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 430*5,20 = 2 236,0 | ~2 236,0 | | m2 |
| 0.004 KNNR 6/0113-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm / przyjęto grubość 6 cm/ 430*2*1 = 860,0 | ~860,0 | 0,75 | m2 |